

Verbale di concordamento nuovi prezzi

COMUNE DI MUSCOLINE

Provincia di Brescia
(Stazione appaltante)

LAVORI DI: ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL
BOSCO

IMPRESA: **BUFFOLI F.Ili srl** – Vobarno (BS)

CONTRATTO: n. 608 rep. Segretario Comunale del 04/10/2018

C.I.G.: **7576338FE3**

C.U.P.: **E54E18000030004**

Importo a base d'asta: euro 108.765,52 (O.S. inclusi)
Importo netto dei lavori: euro 89.517,11 (O.S. inclusi)
Ribasso d'asta: 18,013%

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI N. 1

- Considerato che si è reso necessario introdurre nuove lavorazioni e che per alcune di esse, nell'elenco prezzi che forma parte integrante del contratto suddetto, non sono previsti i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi;
- l'anno **2019**, il giorno **4** del mese di **aprile** in **Muscoline**, tra il sottoscritto **arch. Renato Rizzi** quale direttore dei lavori in epigrafe ed il **Sig. Bruno Buffoli** quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice **Buffoli F.Ili srl**;

sono stati concordati i prezzi unitari riportati di seguito, da scontare del ribasso d'asta del 18,013% di cui al contratto originario.

Agli effetti fiscali, si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti non aumenta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale.

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
1.4.2.23	Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura:	Kg	1,44

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
7.3.3.27.d	Fornitura e posa di TUBO TIPO ECOPAL, strutturato in polietilene ad alta densità coestruso, a doppia parete, liscio internamente e corrugato esternamente, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma UNI EN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio p IIP/a, posto in opera con sottofondo in calcestruzzo e ricoperto con idoneo materiale inerte. Con classe di rigidità pari a SN 4 kN/m ² , in barre da 6 o 12 m complete di manicotto e 2 guarnizioni: diametro mm 315	m	44,00

Il presente atto, mentre è vincolante per l'impresa fin da questo momento, lo diventerà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

L'Impresa
Bruno Buffoli
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Arch. Renato Rizzi
(firmato digitalmente)

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Renato Rizzi
(firmato digitalmente)